

List1

Veltrusy

Oprava hřbitovní zdi

položky jsou uvedeny jako agregované, tzn., že je následně není možno doplňovat

Popis položky	výměra	jednotková cena	cena bez dph
1.etapa			
vybourání degradovaného zdiva – m3	20,72		0,00
odvoz a skládkovné vybouraného zdiva – t	29,00		0,00
penetrace základů – m2	33,15		0,00
vyzdívka nového zdiva – m3	20,72		0,00
omítka zdi oboustranná – m2	276,21		0,00
oprava omítky soklu	22,00		0,00
hlava zdi beton monolit – m3	1,10		0,00
Celkem			0,00
2.etapa			
demolice zdi včetně základů – m3	18,23		0,00
odvoz a skládkovné vybouraného zdiva – t	25,52		0,00
prohloubení výkopu – m3	8,75		0,00
odvoz a skládkovné zeminy – t	7,00		0,00
provedení betonového základu z C16/25 – m3	14,58		0,00
vyzdívka nového zdiva – m3	10,15		0,00
omítka zdi oboustranná - m2	135,36		0,00
hlava zdi beton monolit – m3	0,52		0,00
Celkem			0,00
3.etapa			
vybourání degradovaného zdiva – m3	21,60		0,00
odvoz a skládkovné vybouraného zdiva – t	30,24		0,00
penetrace základů – m2	32,27		0,00
vyzdívka nového zdiva – m3	21,60		0,00
omítka zdi oboustranná – m2	144,01		0,00
oprava omítky soklu	23,50		0,00
hlava zdi beton monolit – m3	1,15		0,00
Celkem			0,00
4.etapa			
dozdívky Z CP – m3	2,83		0,00
omítka zdi oboustranná – m2	94,27		0,00
oprava omítky soklu	15,00		0,00
hlava zdi beton monolit – m3	1,89		0,00
Celkem			0,00
Dokončovací práce			
Nátěr zdi – m2	1 257,13		0,00
Vrata na provozní vjezd – 1kpl	1,00		0,00
Celkem			0,00
Souhrnná cena bez DPH			0,00